

**VOORGESPANNEN HOLLE LATEIEN
 LINTEAUX PRECONTRAIT AVEC CAVITES**

Nuttige belasting (excl. eigengewicht) in kg/m en kN/m. Charge utile (excl. poids propre) en kg/m et kN/m

Overspanning in cm : Portée en cm :		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	360	400
9/19	kg/m	1600	1400	1200	1000	850	800	750	700	600	550	500	450	380	300	200
	kN/m	16	14	12	10	8,5	8,0	7,5	7	6	5,5	5	4,5	3,8	3,2	2,6
14/19	kg/m	2650	2200	1750	1500	1300	1250	1200	1100	1000	1000	900	800	650	450	300
	kN/m	26,5	22	17,5	15	13	12,5	12	11	10	10	9	8	6,5	5	3,5
19/19	kg/m	3500	3000	2500	2100	1800	1700	1650	1500	1350	1250	1100	1050	950	750	450
	kN/m	35	30	25	21	18	17	16,5	15	13,5	12,5	11	10,5	9,5	7,5	4,5
14/14	kg/m	2180	1810	1450	1200	1040	1000	960	800	760	700	640	600			
	kN/m	21,8	18,1	14,5	12	10,4	10	9,6	8	7,6	7	6,4	6			
9/14	kg/m	1453	1207	967	800	693	667	640	533	507	450	410	360			
	kN/m	14,53	12,07	9,67	8	6,93	6,67	6,4	5,33	5,07	4,5	4,1	3,6			